

सू०पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०

तुलनात्मक विवरण

जनपद मेरठ के कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना से सम्बन्धित प्रायोजना प्रस्ताव का लागत विश्लेषण

क्र. सं.	विवरण	इकाई	प्रभाग द्वारा आकलित लागत वर्ष 2015 की कुरसी क्ष० दरों पर			विस्तृत आगणन की लागत PWD Schedule 2015 एवं DSR 2014 की दरों पर		
			मात्रा	दर	लागत	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	योग
	सेन्ट्रल लाइब्रेरी (जी+1)							
1	मूतल	Sqm.	2775.00	14950.00	414.86	-	-	-
2	प्रथम तल	Sqm.	2404.85	14950.00	359.53	-	-	-
	योग		5179.85		774.39	-	-	-
3	छत की अतिरिक्त 0.60 मी० ऊंचाई	Sqm.	5179.85	2470.00	127.94	-	-	-
4	दुर्ग की अतिरिक्त 0.30 मी० ऊंचाई	Sqm.	2775.00	570.00	15.82	-	-	-
5	दुर्ग की अतिरिक्त गहराई हेतु प्राविधान (0.30 मी०)	Sqm.	2775.00	570.00	15.82	-	-	-
6	लॉन्जर गार्डलर	Sqm.	3107.91	950.00	29.53	-	-	-
7	आन्तरिक सी० सी० राफ्ट फाउण्डेशन	Sqm.	2775.00	1800.00	49.95	-	-	-
8	सकस्य रोधी उपचार	Sqm.	5179.85	1100.00	56.98	-	-	-
9	दीमक रोधी उपचार	Sqm.	2775.00	250.00	6.94	-	-	-
	योग				1077.36	1188.67		1188.67
10	आंतरिक जलमल कार्य	Lac	774.39	5%	38.72	-	-	-
11	बाह्य जलमल कार्य	Lac	774.39	4%	30.98	-	-	-
	योग				69.70	40.59		40.59
12	फ्लोर फाइनिंग							
13	फ्लोर एलार्म सिस्टम	Sqm.	5179.85	550.00	28.49	-	28.49	28.49
14	डिफेंडर सिस्टम	Sqm.	5179.85	800.00	41.44	-	41.44	41.44
15	आन्तरिक विद्युतीकरण	Lac	774.39	12.50%	96.80	-	96.80	96.80
16	ग्राउंड वॉटरिंग	Lac	774.39	4.00%	30.98	-	30.98	30.98

सिद्धि प्रमाण पत्र
2022

डॉ० सत्यवीर सिंह
सहायक अभियन्ता
सू०पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर
डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०, मेरठ

सुरेश कुमार श्रीवास्तव
अभियांत्रिकी अभियन्ता
सू०पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर
डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०, मेरठ

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

क्र. सं.	विवरण	इकाई	प्रमाण द्वारा आकलित लागत वर्ष 2015 की कुर्सी से दरों पर			वित्तियत आगमन की लागत PWD Schedule 2015 एवं DSR 2014 की दरों पर		
			मात्रा	दर	लागत	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	योग
17	सेंट्रल कालवेल सिस्टम	Lac	774.39	1.00%	7.74	-	7.74	7.74
18	कम्प्यूटर कन्डिशन		कुर्सी सेक्यूल दर में चिन्तित			-	-	0.00
19	आधुनिक सेल सुपर	Lac	414.86	5.00%	20.74	-	20.74	20.74
20	इन्टरसोवियंग टाइल्स	Sqm.	1875.00	1450.00	27.19	-	27.19	27.19
	योग आइटम नं० 19, 20				47.93	60.15		60.15
21	स्वयंसेवा इन्वेस्टमेंट	Nox.	1	5.00%	5.00	10.04	-	10.04
22	सेंट्रल एयर कन्डीशनिंग सिस्टम	Sqm.	5179.85	6500.00	336.69	-	336.69	336.69
23	लोवर फ्लोर टैक	Ltr.	15000.00	15.00	2.25	-	2.25	2.25
	योग				714.94	1300.25	592.32	1892.57
24	आउटरिचार्ज चार्ज 1 प्रतिशत	Lac	1744.37	1.00%	17.44	13.00	17.44	30.44
	योग				732.39	1313.25	609.76	1923.01
25	5 प्रतिशत की कमी	Lac	1761.81	-5.00%	-88.09	-65.66	-150.49	-98.15
	योग				644.30	1247.59	539.27	1826.86
26	अपेक्षित व्यय	Lac	1673.72	12.50%	209.22	155.95	72.41	228.36
27	लेबर चार्ज	Lac	1673.72	1.00%	16.74	12.48	5.79	18.27
	योग				870.25	1416.01	657.47	2073.49
28	सेवा कर 0 प्रतिशत					84.96	39.45	124.41
29	वाह्य विद्युत संयोजन	Job			2.50	-	2.50	2.50
	प्रायोजना की कुल लागत				1902.18	1500.98	699.42	2200.40

(जि. प्रशा. प्रभु)
 सहायक अभियंता
 यू.पी. स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग
 मेरठ-250110

डॉ० सत्यवीर सिंह
 सहायक अभियंता
 यू.पी. स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग
 मेरठ-250110

सुरेश कुमार श्रीवास्तव
 सहायक अभियंता
 यू.पी. स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग
 मेरठ-250110

Registrar
 S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
 Meerut-250110 (U.P.)

गोपनीय
(केवल दाय वित्त समिति के सदस्यों के लिए)


शरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में राज्य छात्रों के लिए
(सिगिल सीटेड) छात्रावास के निर्माण सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रायोजन
प्रस्ताव/आगमन (अनुमानित लागत ₹ 1147.00 लाख)

मूल्यांकन रिपोर्ट

प्रस्तावक विभाग
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग
उ०प्र० शासन

कार्यदायी संस्था
आवास एवं विकास परिषद

दाय वित्त समिति सचिवालय
(प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग)
राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश
छटा तल, योजना भवन, लखनऊ
(जुलाई 2008)



Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)



कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में 200 छात्रों के लिए सिगिल सिटिड छात्रावास भवन एवं अन्य आवासीय भवनों के निर्माण के लागत विश्लेषण

क्र. सं.	विवरण	इकाई	प्रस्तावित लागत			प्रमाण द्वारा अंतिम लागत		
			मात्रा	दर (₹)	रकम	मात्रा	दर (₹)	रकम
A	छात्रावास भवन	वर्गमी०	2188.54	6989.00	15296	2188.54	6989.00	15296
1	मूलत	वर्गमी०	2009.02	6989.00	14041	2009.02	6989.00	14041
2	अग्रिम ढाल	वर्गमी०	1658.35	6989.00	11590	1658.35	6989.00	11590
3	द्वितीय ढाल	वर्गमी०	5855.91	409.27	2409.27	5855.91	409.27	2409.27
	योग		397.22	562.00	223	397.22	562.00	223
2	भवन की अतिरिक्त ऊँचाई (0.25) मी०	वर्गमी०	5855.91	273.33	1611	5855.91	273.33	1611
3	एल्युमिनियम डोर एवं विन्डो	वर्गमी०	45.12	4500.00	203	45.12	2400.00	181
4	वाइरींग शटर हेतु अतिरिक्त	वर्गमी०	502.92	1770.00	890	502.92	1770.00	890
5	जालीयुक्त डोर एवं विन्डो शटर हेतु अतिरिक्त	वर्गमी०	1702.80	1750.00	2980	1702.80	1750.00	2980
6	विट्रोफाइट टाइल	वर्गमी०	1847.28	1161.00	2145	छात्रावास भवन में अनुमूल्य नहीं		
7	स्टोन फ्लोरिंग	वर्गमी०	555.23	2378.00	1320	छात्रावास भवन में अनुमूल्य नहीं		
8	कोटा स्लैब (समुल्लेखन)	वर्गमी०	1939.79	440.00	854	1939.79	440.00	854
9	दोमकारोपी उपचार	वर्गमी०	2188.54	187.00	409	2188.54	187.00	409
10	आन्तरिक जलमल कार्य	₹० लाख में	409.27	15%	61.39	409.27	15%	61.39
11	बाह्य जलमल कार्य	₹० लाख में	409.27	5%	20.46	409.27	5%	20.46
12	आन्तरिक विद्युतीकरण	₹० लाख में	409.27	12.50%	51.16	409.27	12.50%	51.16
13	पावर वायरिंग	₹० लाख में	409.27	4%	16.37	409.27	4%	16.37
14	सूक्ष्म रस्ती उपचार	वर्गमी०	5855.91	655.00	3836	5855.91	655.00	3836
15	विक कोवा उपचार	वर्गमी०	2188.54	470	1029	2188.54	380	768
16	आन्तरिक मूल विकास	₹० लाख में	409.27	5%	20.46	152.96	5%	7.65
17	पावर फाइनिंग	वर्गमी०	5855.91	655.00	3836	5855.91	655.00	3836
18	पावर वायरिंग	₹० लाख में	409.27	1.0%	4.09	छात्रावास भवन में अनुमूल्य नहीं		
19	काबलिंग कन्डक्टर	₹० लाख में	409.27	0.5%	2.05			
20	कालबेल सिस्टम	₹० लाख में	409.27	0.5%	2.05	छात्रावास भवन में अनुमूल्य नहीं		
21	रेन वाटर हार्बरिंग	जाय		LS	3.00		LS	8.00
22	कंप्यूटर नेटवर्किंग टैलीफोन सिस्टम आदि	वर्गमी०	409.27	0.5%	2.05	409.27	0.5%	2.05
23	मिट्टी मसई	वर्गमी०	2188.54	260.00	569		LS	4.00
24	वेब टाइल	वर्गमी०	633.90	250.00	158	633.90	250.00	158
25	अतिरिक्त फिटिंग	वर्गमी०	7027.09	285.00	2003	5855.00	285.00	1669
26	योग		812.91	2%	16.26	748.87	2%	14.98
27	आवधिक व्यय				829.17			763.85
B	आवासीय भवन	वर्गमी०	178.50	6224.00	1111	178.50	6224.00	1111
28	टाइप-4 आवास मूलत	वर्गमी०	158.00	5788.00	915	158.00	5788.00	915
29	टाइप-3 (रंग)	वर्गमी०	68.40	5195.00	355	68.40	5195.00	355
29	टाइप-1 आवास (रंग) मूलत	वर्गमी०	68.40	5039.00	345	68.40	5039.00	345
	योग		473.30		27.26	473.30		27.26
	छत की अतिरिक्त ऊँचाई (0.25) मी०	वर्गमी०	473.30	155.00	073			
30	सूक्ष्म रस्ती उपचार	वर्गमी०	473.30	234.00	111	336.50	234.00	111
31	दोमकारोपी उपचार	वर्गमी०	473.30	187.00	089	336.50	187.00	089
32	पावर वायरिंग एवं माइयलर स्वीच	₹० लाख में	27.26	1.5%	0.41	आवासीय भवन में अनुमूल्य नहीं		
33	आन्तरिक जलमल कार्य	₹० लाख में	27.26	5%	1.36			
34	बाह्य जलमल कार्य	₹० लाख में	27.26	5%	1.36	27.26		
35								

[Signature]
 Registrar
 S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
 Meerut-250110 (U.P.)

ESTIMATE FOR RAIN WATER HARVESTING WORKS


PROJECT

PROPOSED P.R.T.C. BUILDINGS AT SARDAR VALLABH BHAI PATEL UNIVERSITY OF AGRICULTURE & TECHNOLOGY, MEERUT.

PART - A (SCHEDULED ITEMS AS PER D.S.R 2007)

S.N.	Description	D.S.R. -2007	Qty.	Unit	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)
1	Earth work in excavation over areas including disposal of excavated earth, lead upto 50m, disposed earth to be levelled and neatly dressed.					
	In all kind of soil upto 1.5m depth	2.6.1	101.010	Cum	101.85	10287.87
	In all kind of soil upto 1.5m to 3.0m. depth	2.6.1&2.26	101.010	Cum	120.75	12196.96
	In all kind of soil upto 3.0m to 4.5m. depth	2.6.1&2.26	67.34	Cum	139.65	9404.03
2	Providing and laying of cement concrete in base excluding the cost of centring and shuttering by 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 40mm nominal size)	4.1.3	6.3	Cum	3257.45	20521.94
3	Brick work with brick of class designation 150 in foundation and plinth in cement mortar (1 cement : 4 coarse sand)	6.1.1	99.68	Cum	2293.40	228606.11
4	Reinforced cement concrete work in slab with 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20mm normal size).	5.3	10.353	Cum	3673.85	38035.37
5	Reinforcement for R.C.C. work including, straightening, cutting bending binding and placing in position complete.	5.22.1	1225	Kg	41.50	50837.50
6	Centring and shuttering including strutting , propping etc and removal of form for slab.	5.9.3	70	Sqm	187.35	13114.50
7	15mm cement plaster on rough side of mix 1:4 (1 cement : 4 coarse sand)	13.5.1	204.75	Sqm	96.35	19727.66
8	Providing M.S. foot rest including fixing with 20x20x10 cm. cement concrete block 1:3:6 (1 cement : 3 coarse sand : 6 graded aggregate of nominal size 20mm) as per standard design with 20x20mm sq bars.	19.51.1	84	Nos.	149.85	12587.40
9	Providing and fixing in position precast RCC manhole cover and frame of required shape and approved quality.					
	M.D. -10- Circular shape 500mm internal diameter	19.19.2.2	14	No.	792.75	11098.50
10	Excavating trenches in all kind of soil of required width for pipes, cables etc. including excavation for sockets and dressing of sides, ramming of bottoms, depth upto 1.5 m. including getting out the excavated soil & then returning the soil as required,					

539



 Registrar
 S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
 Meerut-250110 (U.P.)



	Providing and packing of coarse sand around the pipe.	7	Cum	750.00	5250.00
6	Transport of boring tools other required equipments and installation at site.	7	Job	5000.00	35000.00
7	Lowering of 150mm dia rigid PVC pipe in bore hole including cutting jointing etc. complete.	210	M	100.00	21000.00
	TOTAL (PART B)				535250.00
	GRAND TOTAL (PART A + PART B)				1574698.72
	SAY				1574699.00
				SAY Rs. In Lacs	15.75

[Signature]
 S. R. E.
 Unit-4, Meerut

[Signature]
 Project Manager
 Unit-04, C. & D. S.
 U.P. Jan Nigam, Meerut



[Signature]
 Registrar
 S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
 Meerut-250110 (U.P.)

541

विषयक,

अमिताभ
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कुलपति,
कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 08 नवम्बर 2010

विषय: कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत कालेज आफ टेक्नालॉजी के भवन निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विभागाध्यक्ष, कृषि अभियंत्रण एवं खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग, कृषि ए प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ के पत्रांक स्वप/कृ०आ०खा०प्रौ०/निर्माण/2010/165, दिनांक 20-09-10 के संदर्भ एवं शासनादेश सं०-2260/67-कृशिक्ष-10-500(14)/03, दिनांक 14-9-1 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत कालेज आफ टेक्नालॉजी के भवन निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागू रू०-2197.63 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू०-744.31 लाख (रू०-सात करोड़ चौवालिस लाख असीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदा करते हैं :-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्यदायी संस्था को प्रथम किश्त के रूप में निर्मा लागत के 20% से अधिक धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी। प्रथम की किश्त के 75% उपयोग होने पर निर्माण कार्य की दूसरी किश्त 40% तथा प्रथम और दूसरी किश्त व सम्मिलित धनराशि के 75% का उपयोग होने पर तीसरी किश्त के रूप में 35% धनराशि अवमुक्त की जायेगी। दूसरी एवं तीसरी किश्त निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता यथास्थिति नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किये जाने के बाद जारी की जाय। बकगसा 5% राशि निर्माण कार्य पूर्ण होने उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट होने तथा तत्संबंधी सम्प्रोक्षित विस्तृत लेखा जोखा कार्यदायी संस्था से प्राप्त होने के बाद ही अवमुक्त की जायेगी।
2. प्रश्नगत निर्माण कार्य नामित कार्यदायी संस्था, सी०एण्ड०डी०एस०, उ०प्र० जल निगम से ही कराये जायेंगे।
3. प्रश्नगत निर्माण कार्य पूरा होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के जम्परीक्षित लेखे अवगत प्राप्त कर लिये जायेंगे। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन पर यदि व्याज अर्जित किया है तो उसे राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।


Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

गोपनीय
(केवल व्यय वित्त समिति के उपयोगार्थ)

शरदार बल्लम भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के
अन्तर्गत कालेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एवं फूड इंजीनियरिंग
के भवन निर्माण सम्बन्धी पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन
(अनुमानित लागत रू० 4983.78 लाख)

कार्यदायी संस्था-सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम लि०

मूल्यांकन टिप्पणी

प्रस्तावक विभाग
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग

व्यय वित्त समिति सचिवालय
(प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग)
राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश,
छठां तल, योजना भवन, लखनऊ।
(सितम्बर, 2013)


Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

10
गोपनीय
(केवल व्यय वित्त समिति के उपयोगार्थ)

सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत
कालेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एवं फूड इंजीनियरिंग के भवन
निर्माण सम्बन्धी पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन
(अनुमानित लागत रू0 4983.78 लाख)

कार्यदायी संस्था- सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम लि0

मूल्यांकन टिप्पणी

- 1.0- प्रायोजना प्रस्ताव
- 1.1- कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत कालेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एवं फूड इंजीनियरिंग के भवन निर्माण सम्बन्धी पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (अनुमानित लागत रू0 4983.78 लाख) व्यय वित्त समिति के विचारार्थ सन्दर्भित किया गया है।
- 1.2- प्रायोजना प्रस्ताव का गठन सी0एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0, जल निगम, मेरठ द्वारा किया गया है। इसी कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य कराया जा रहा है।
- 1.3- प्रायोजना की मूल स्वीकृति व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 22-08-2008 में लागत रू0 3016.70 लाख की अनुमोदित की गयी थी। जो लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2007 के कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर आधारित थी। जिसके सापेक्ष शासनादेश संख्या-834/67-कृषिअ-11-500(36)/2008 दिनांक 19 अप्रैल, 2011 द्वारा रू0 3016.70 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 1000.00 लाख की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी, इसके पश्चात् शासनादेश सं0-1714/67-कृषिअ-12-500(36)/2008 दिनांक 31 अगस्त, 2012 द्वारा रू0 500.00 लाख की द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी। शासनादेश सं0-840/67-कृषिअ-13-500(36)/2008 दिनांक 11 अप्रैल, 2013 द्वारा रू0 1216.70 लाख की तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी।
- 1.4 प्रायोजना का निर्माण कार्य दिनांक 01-09-2011 से प्रारम्भ किया गया है।


Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

रूटे हैं, उन कार्यों को वर्ष 2013-14 के शिड्यूल आफ रेट्स पर पुनरीक्षित किया है। अतः प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का परीक्षण भी तदनुसार किया गया है।

7.0- लागत वृद्धि

प्रायोजना की निम्न कार्यमदों की लागत में वृद्धि हुई है :-

(रु० लाख में)


क्र० सं०	कार्यमद	प्रायोजना की मूल स्वीकृत लागत	प्रायोजना की पुनरीक्षित आंकलित लागत	लागत वृद्धि
1	मुख्य भवन	2160.74	3486.24	1325.50
2	सर्विसेज शिफ्टिंग की लागत	0.00	9.65	9.65
3	व्वायज एवं गर्ल्स हॉस्टल	482.78	810.86	328.08
4	वाह्य स्थल विकास कार्य	81.04	217.42	136.38
4	ग्रेन ड्राई हेतु प्लेटफार्म	0.00	14.46	14.46
5	5 प्रतिशत की कमी	-136.23	-226.93	-90.70
6	सेन्टेज चार्ज	323.54	538.96	215.42
7	लेबर सेस	0.00	43.12	43.12
8	जनरेटर सेट	0.00	20.50	20.50
9	सर्विस टैक्स	104.83	0.00	-104.83
	कुल योग	3016.70	4914.28	1897.58

8.0- लागत विश्लेषण

प्रायोजना की प्रस्तावित लागत के सापेक्ष प्रभाग द्वारा आंकलित लागत का लागत विवरण निम्नवत् है:-

(लागत रु० लाख में)

क्र० सं०	मद	मूल स्वीकृत लागत	प्रायोजना की पुनरीक्षित प्रस्तावित लागत			प्रभाग द्वारा आंकलित लागत			लागत वृद्धि
			कराये गये कार्य की लागत	कराये जाने वाले कार्य की लागत	कुल प्रस्तावित लागत	कराये गये कार्य की लागत	कराये जाने वाले कार्य की लागत	कुल आंकलित लागत	
A	मुख्य भवन								
1	सिविल कार्य	0.00	1207.77	1685.03	2892.80	1207.77	1685.03	2892.80	2892.80
2	वाटर सप्लाय एवं सेनेटरी कार्य	0.00	0.00	88.27	88.27	0.00	82.34	82.34	82.34
3	आन्तरिक विद्युतीकरण	0.00	0.00	226.80	226.80	0.00	224.60	224.60	224.60
4	फायर फाइटिंग	0.00	0.00	56.13	56.13	0.00	56.02	56.02	56.02
5	रेन वाटर हार्वेस्टिंग	0.00	0.00	25.72	25.72	0.00	24.30	24.30	24.30



Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)